

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TIM IS, s.r.o.**  
Sídlo: Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36261157  
DIČ: 2021841338  
IČ DPH: SK2021841338  
Zápis: OR SR, Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, VL.č.: 14915/T  
Zastúpený: **Ing. Tibor Szabó, konateľ**  
Tel.: 0904 945 112  
E-mail: [tim@timis.sk](mailto:tim@timis.sk)

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Potônske Lúky**  
Sídlo: č. 41, 930 52 Potônske Lúky  
IČO: 37842846  
DIČ: 2021700791  
Zastúpený: **Leonard Flaška, starosta obce**  
Tel.: 0908 781 631  
E-mail: [potonskeluky@gmail.com](mailto:potonskeluky@gmail.com)

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 22.07.2010, nakoľko Objednávateľovi neboli schválené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v pôvodne požadovanej výške. Objednávateľ sa preto so Zhotoviteľom dohodli, že zákazku zrealizujú vo výške schválených finančných prostriedkov, pričom určité položky, ktorých realizácia sa do výšky schválenej dotácie a vlastných zdrojov nezmestí, sa z rozpočtu vynechajú a nebudú sa realizovať.
3. Zhotoviteľ určil rozsah prác podľa výšky disponibilných finančných prostriedkov tak, aby realizovaná časť bola plne funkčná.
4. Zmluva o dielo sa preto mení nasledovne:

Nahrádza sa bod 5.1, článku V. Zmluvy o dielo nasledovne:

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.09.2019

### IV. CENA DIELA

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie predmetnej casti diela je:

Cena bez DPH	120 999,09 €
DPH	24 199,82 €
Cena s DPH	145 198,91 €

Meni sa položkovitý rozpočet, ktorý bol prílohou pôvodnej zmluvy o dielo. Nový rozpočet tvorí prílohu tohto dodatku.


- Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
- Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

V Občianskej L'kach, dňa 23.09.2019

Za Zhotoviteľa: **TIM IS, s.r.o.**  
Kulačská  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36261157. IČ DPH: SK2021841338  
tel./fax: +421 51 752 1069

TIM IS, s.r.o.

Za Objednávateľa:



Leonard Flaška, starosta obce

## Súhrnný list v EUR

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky

Miesto:





Zmluva č.:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky										
Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie										
Časť :Vetva 1	45 685,70		45 685,70	2 969,57			48 655,27	9 731,05		58 386,32
Časť :Vetva 1-1	18 167,65		18 167,65	1 180,89			19 348,54	3 869,71		23 218,25
Časť :Vetva 1-2	26 056,16		26 056,16	1 693,64			27 749,80	5 549,96		33 299,76
Časť :Vetva 1 rekonštrukcia	23 704,67		23 704,67	1 540,81			25 245,48	5 049,10		30 294,58
Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie	113 614,18		113 614,18	7 384,91			120 999,09	24 199,82		145 198,91
Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky	113 614,18		113 614,18	7 384,91			120 999,09	24 199,82		145 198,91

  
**TIM/S, s.r.o.**  
 Kuličská 7 ©  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 36261157 IČ DPH: 20218413  
 tel./fax: 21211

# Krycí list rozpočtu v EUR

TIM IS, s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky			
Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie			
Časť :Vetva 1			
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 23.09.2019
Odberateľ: Obec Potónske Lúky 93052 Potónske Lúky , č. 41	IČO: 37842846	DIČ: 2021700741	IČ DPH :
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o. 92901 Dunajská Streda , Kulačská 7	IČO: 36261157	DIČ: 2021841338	IČ DPH : SK2021841338
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :
1 M3 OP	58 386 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	58 386 EUR	za M2 ZP	58 386 EUR
1 M2 UP	58 386 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
1	HSV:	28 661,10	17 024,60
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	28 661,10	17 024,60
			45 685,70
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,50 %	1 142,14
12	Prevádzkové vplyvy	1,50 %	685,29
13	Sťažené podmienky	2,50 %	1 142,14
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		2 969,57
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		48 655,27
22	DPH 20 % z:	48 655,27	9 731,05
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		58 386,32
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet: Spracoval:		E	
projektant, rozpočtár, cenár:		Celkové náklady:	
Dátum:		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Pečiatka:		22	DPH 20 % z:
Podpis:		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23:
		F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:	
Podpis:		Podpis:	

Odberateľ: Obec Potônske Lúky

Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.

Projektant:

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potônske Lúky

Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie

Časť :Vetva 1

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

23.09.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm, nad 200 m2	13,300	m2	7,15	95,10	
2	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	13,300	m2	1,38	18,35	
3	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	55,730	m3	8,48	472,59	
4	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	426,400	m3	7,25	3 091,40	
5	132201209	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	142,110	m3	0,86	122,21	
6	141702101	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm	10,000	m	214,40	2 144,00	
7	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m	1 312,000	m2	3,53	4 631,36	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m	1 312,000	m2	0,66	865,92	
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	426,400	m3	2,55	1 087,32	
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 a späť	426,400	m3	1,19	507,42	
11	167101101	Nakladanie výkopku pre zpätný zásyp	163,460	m3	5,81	949,70	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	375,500	m3	3,17	1 190,34	
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	66,630	m3	11,80	786,23	
14	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	66,630	m3	6,99	465,74	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>16 427,68</b>	<b>EUR</b>		<b>16 427,68</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	39,960	m3	35,40	1 414,58	
16	D11104	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	66,740	t	19,51		1 302,10
17	451575111	Oporné bloky potrubia	12,000	kus	21,24	254,88	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>2 971,56</b>	<b>EUR</b>		<b>1 669,46</b>	<b>1 302,10</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
18	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	61,040	m2	6,44	393,10	
19	567135115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	13,300	m2	19,86	264,14	
20	567141111	Dlažba z bet. dlaždíc 500x500x100		m2	38,54		
21	578141111	Asfaltový kryt hr. 50mm	13,300	m2	26,30	349,79	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>1 007,03</b>	<b>EUR</b>		<b>1 007,03</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
22	871451111	Montáž potrubia PVC DN 100,tlakové v otvorenom výkope	410,000	m	8,34	3 419,40	
23	871451192	Montáž potrubia z rPE do DN 2" - prípojky	270,000	m	6,05	1 633,50	
24	871451197	Montáž hydrantov a výtokového stojana	5,000	ks	104,36	521,80	
25	871491111	Montáž tvaroviek jednoosích	30,000	ks	7,87	236,10	
26	871521111	Montáž tvaroviek odbočných	2,000	ks	53,78	107,56	
27	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	270,000	m	2,11	569,70	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Časť :Vetva 1

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>45 685,70</b>	<b>EUR</b>		<b>28 661,10</b>	<b>17 024,60</b>

# Krycí list rozpočtu v EUR

TIM IS, s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky			
Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie			
Časť :Vetva 1-1			
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 23.09.2019
Odberateľ: Obec Potónske Lúky 93052 Potónske Lúky , č. 41	IČO: 37842846	DIČ: 2021700741	IČ DPH :
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o. 92901 Dunajská Streda , Kulačská 7	IČO: 36261157	DIČ: 2021841338	IČ DPH : SK2021841338
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :
1 M3 OP	23 218 EUR	za M3 OP	1 M 23 218 EUR za M
1 M2 ZP	23 218 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	23 218 EUR	za M2 UP	
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecif.materiál</b>
1	HSV:	12 350,23	5 817,42
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	12 350,23	5 817,42
			<b>18 167,65</b>
<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>		
11	Zariadenie staveniska	2,50 %	454,19
12	Prevádzkové vplyvy	1,50 %	272,51
13	Sťažené podmienky	2,50 %	454,19
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		<b>1 180,89</b>
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady:</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval:		
	<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>		
Dátum:			
Pečiatka:			
Podpis:			
<b>E</b>	<b>Celkové náklady:</b>		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		19 348,54
22	DPH 20 % z:	19 348,54	3 869,71
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		<b>23 218,25</b>
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:	TIM IS, s.r.o.		
Pečiatka:	Kulačská 7		
Podpis:	929 01 Dunajská Streda		
	IČO: 36261157, IČ DPH: 20218413		
	tel./fax +42131/		

Odberateľ: Obec Potónske Lúky

Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.

Projektant:

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky

Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie

Časť :Vetva 1-1

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.09.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm, nad 200 m2	5,500	m2	7,15	39,33	
2	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	5,500	m2	1,38	7,59	
3	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	23,110	m3	8,48	195,97	
4	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 1000 m3	176,800	m3	7,25	1 281,80	
5	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	58,900	m3	0,86	50,65	
6	141702101	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm	10,000	m	214,40	2 144,00	
7	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	544,000	m2	3,53	1 920,32	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	544,000	m2	0,66	359,04	
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	176,800	m3	2,55	450,84	
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4 a späť	176,800	m3	1,19	210,39	
11	167101101	Nakladanie výkopku pre spätný zásyp	67,780	m3	5,81	393,80	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	155,690	m3	3,17	493,54	
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	27,630	m3	11,80	326,03	
14	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	27,630	m3	6,99	193,13	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>8 066,43</b>	<b>EUR</b>		<b>8 066,43</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	16,570	m3	35,40	586,58	
16	D11104	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	27,670	t	19,51		539,84
17	451575111	Oporné bloky potrubia	5,000	kus	21,24	106,20	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>1 232,62</b>	<b>EUR</b>		<b>692,78</b>	<b>539,84</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
18	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	25,300	m2	6,44	162,93	
19	567135115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	5,500	m2	19,86	109,23	
20	567141111	Dlažba z bet. dlaždíc 500x500x100		m2	38,54		
21	578141111	Asfaltový kryt hr. 50mm	5,500	m2	26,30	144,65	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>416,81</b>	<b>EUR</b>		<b>416,81</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
22	871451111	Montáž potrubia PVC DN 100,tlakové v otvorenom výkope	170,000	m	8,34	1 417,80	
23	871451192	Montáž potrubia z rPE do DN 2" - prípojky	20,000	m	6,05	121,00	
24	871451197	Montáž hydrantov a výtokového stojana	2,000	ks	104,36	208,72	
25	871491111	Montáž tvaroviek jednoosích	13,000	ks	7,87	102,31	
26	871521111	Montáž tvaroviek odbočných	1,000	ks	53,78	53,78	
27	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	20,000	m	2,11	42,20	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**



Časť :Vetva 1-1

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>18 167,65</b>	<b>EUR</b>		<b>12 350,23</b>	<b>5 817,42</b>

# Krycí list rozpočtu v EUR

TIM IS, s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potónske Lúky							
Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie							
Časť :Vetva 1-2							
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 23.09.2019				
Odberateľ: Obec Potónske Lúky 93052 Potónske Lúky , č. 41	IČO: 37842846	DIČ: 2021700741	IČ DPH :				
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o. 92901 Dunajská Streda , Kulačská 7	IČO: 36261157	DIČ: 2021841338	IČ DPH : SK2021841338				
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :				
1 M3 OP	33 300 EUR za M3 OP	1 M	33 300 EUR za M				
1 M2 ZP	33 300 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	33 300 EUR za M2 UP						
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecif.materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>	
1	HSV:	19 708,23	6 347,93	26 056,16	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 708,23	6 347,93	26 056,16	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>			<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady:</b>		
11	Zariadenie staveniska	2,50 %	651,40	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy	1,50 %	390,84	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	2,50 %	651,40	18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 693,64	20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval:			<b>E</b>	<b>Celkové náklady:</b>		
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		27 749,80
Dátum:				22	DPH 20 % z:	27 749,80	5 549,96
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		33 299,76
				<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
<b>odberateľ, obstarávateľ:</b>				<b>dodávateľ, zhotoviteľ:</b>			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:							
Podpis:							

Odberateľ: **Obec Potônske Lúky**

Dodávateľ: **TIM IS, s.r.o.**

Projektant:

Stavba :**Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potônske Lúky**

Objekt :**SO-02 Vodovodné potrubie**

Časť :**Vetva 1-2**

Spracoval:

JKSO :

Dátum: **23.09.2019**

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm, nad 200 m2	20,000	m2	7,15	143,00	
2	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, nad 200 m2	20,000	m2	1,38	27,60	
3	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	44,170	m3	8,48	374,56	
4	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 1000 m3	337,950	m3	7,25	2 450,14	
5	132201209	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	112,650	m3	0,86	96,88	
6	141702101	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm		m	214,40		
7	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 040,000	m2	3,53	3 671,20	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 040,000	m2	0,66	686,40	
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	337,950	m3	2,55	861,77	
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4 a späť	337,950	m3	1,19	402,16	
11	167101101	Nakladanie výkopku pre zpätný zásyp	129,580	m3	5,81	752,86	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	297,650	m3	3,17	943,55	
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	52,820	m3	11,80	623,28	
14	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	52,820	m3	6,99	369,21	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>11 402,61</b>	<b>EUR</b>		<b>11 402,61</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	31,680	m3	35,40	1 121,47	
16	D11104	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	52,900	t	19,51		1 032,08
17	451575111	Oporné bloky potrubia	19,000	kus	21,24	403,56	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>2 557,11</b>	<b>EUR</b>		<b>1 525,03</b>	<b>1 032,08</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
18	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	91,550	m2	6,44	589,58	
19	567135115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	20,000	m2	19,86	397,20	
20	567141111	Dlažba z bet. dlaždíc 500x500x100	10,000	m2	38,54	385,40	
21	578141111	Asfaltový kryt hr. 50mm	20,000	m2	26,30	526,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>1 898,18</b>	<b>EUR</b>		<b>1 898,18</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
22	871451111	Montáž potrubia PVC DN 100,tlakové v otvorenom výkope	215,000	m	8,34	1 793,10	
23	871451192	Montáž potrubia z rPE do DN 2" - prípojky	40,000	m	6,05	242,00	
24	871451197	Montáž hydrantov a výtokového stojana	2,000	ks	104,36	208,72	
25	871491111	Montáž tvaroviek jednoosích	14,000	ks	7,87	110,18	
26	871521111	Montáž tvaroviek odbočných	1,000	ks	53,78	53,78	
27	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	40,000	m	2,11	84,40	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR




Časť :Vetva 1-2

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>26 056,16</b>	<b>EUR</b>		<b>19 708,23</b>	<b>6 347,93</b>

## Krycí list rozpočtu v EUR

TIM IS, s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potônske Lúky			
Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie			
Časť :Vetva 1 rekonštrukcia			
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 23.09.2019
Odberateľ: Obec Potônske Lúky 93052 Potônske Lúky , č. 41	IČO: 37842846	DIČ: 2021700741	IČ DPH :
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o. 92901 Dunajská Streda , Kulačská 7	IČO: 36261157	DIČ: 2021841338	IČ DPH : SK2021841338
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :
1 M3 OP	30 295 EUR	za M3 OP	1 M 30 295 EUR za M
1 M2 ZP	30 295 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	30 295 EUR	za M2 UP	
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecif.materiál</b>
1	HSV:	15 251,29	8 453,38
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	15 251,29	8 453,38
			<b>Spolu ZRN</b>
			23 704,67
<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>		
11	Zariadenie staveniska	2,50 %	592,62
12	Prevádzkové vplyvy	1,50 %	355,57
13	Sťažené podmienky	2,50 %	592,62
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 540,81
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady:</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady:</b>		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		25 245,48
22	DPH 20 % z:	25 245,48	5 049,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		30 294,58
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
Rozpočet: Spracoval:		E	
projektant, rozpočtár, cenár:		Celkové náklady:	
Dátum:		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 25 245,48
Pečiatka:		22	DPH 20 % z: 25 245,48 5 049,10
Podpis:		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 30 294,58
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:	TIM IS, s.r.o. Kulačská 7 929 01 Dunajská Streda IČO 36261157, IČ DPH: 20218413 tel./fax: +42131/
Podpis:		Podpis:	

Odberateľ: Obec Potônske Lúky

Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.

Projektant:

Stavba :Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - Potônske Lúky

Objekt :SO-02 Vodovodné potrubie

Časť :Vetva 1 rekonštrukcia

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.09.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm, nad 200 m2	8,500	m2	7,15	60,78	
2	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	8,500	m2	1,38	11,73	
3	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	32,620	m3	8,48	276,62	
4	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	249,500	m3	7,25	1 808,88	
5	132201209	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	83,200	m3	0,86	71,55	
6	141702101	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm		m	214,40		
7	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	768,000	m2	3,53	2 711,04	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	768,000	m2	0,66	506,88	
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	249,500	m3	2,55	636,23	
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 a späť	249,500	m3	1,19	296,91	
11	167101101	Nakladanie výkopku pre spätný zásyp	95,680	m3	5,81	555,90	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	219,800	m3	3,17	696,77	
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	39,000	m3	11,80	460,20	
14	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	39,000	m3	6,99	272,61	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>8 366,10</b>	<b>EUR</b>		<b>8 366,10</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	23,390	m3	35,40	828,01	
16	D11104	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	39,060	t	19,51		762,06
17	451575111	Oporné bloky potrubia	7,000	kus	21,24	148,68	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>1 738,75</b>	<b>EUR</b>		<b>976,69</b>	<b>762,06</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
18	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	35,720	m2	6,44	230,04	
19	567135115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	8,500	m2	19,86	168,81	
20	567141111	Dlažba z bet. dlaždíc 500x500x100		m2	38,54		
21	578141111	Asfaltový kryt hr. 50mm	8,500	m2	26,30	223,55	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>622,40</b>	<b>EUR</b>		<b>622,40</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
22	871451111	Montáž potrubia PVC DN 100,tlakové v otvorenom výkope	240,000	m	8,34	2 001,60	
23	871451192	Montáž potrubia z rPE do DN 2" - prípojky	140,000	m	6,05	847,00	
24	871451197	Montáž hydrantov a výtokového stojana	2,000	ks	104,36	208,72	
25	871491111	Montáž tvaroviek jednoosích	14,000	ks	7,87	110,18	
26	871521111	Montáž tvaroviek odbočných		ks	53,78		
27	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	140,000	m	2,11	295,40	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Časť: Veľva 1 rekonštrukcia

TIM IS, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>23 704,67</b>	<b>EUR</b>		<b>15 251,29</b>	<b>8 453,38</b>